

Indice du vieillissement actif 2014

Résumé

Juin 2015



UNITED NATIONS
ECONOMIC COMMISSION
FOR EUROPE

Cofinancé par



Indice du vieillissement actif 2014

Résumé

Juin 2015

Note

Le présent résumé est fondé sur le rapport analytique 2015 sur l'indice du vieillissement actif 2014, commandé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (Genève) et la Commission européenne, et rédigé par Asghar Zaidi, du *Centre for Research on Ageing* de l'université de Southampton, et par David Stanton.



Cofinancé par



Ce rapport a été rédigé pour la CEE-ONU et la Commission européenne. Toutefois, il ne doit pas être considéré comme une déclaration officielle de ces deux organisations à propos de leurs politiques, et ces organisations ne sont pas responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.

Pourquoi le vieillissement actif est-il important?

Le XX^e siècle a vu l'adoption universelle des politiques de retraite en Europe, conçues essentiellement pour réduire le risque de pauvreté chez les personnes âgées. Les systèmes publics de protection sociale ont été progressivement élargis afin de couvrir la fourniture de soins de santé et de services sociaux aux personnes âgées.

La conception limitée des politiques destinées aux personnes âgées n'a été remise en cause qu'une fois que la population a commencé à vieillir, du fait de la baisse de la fécondité, de l'allongement de l'espérance de vie et du départ à la retraite de grandes cohortes de naissance. Il a fallu élargir le champ des politiques destinées aux personnes âgées non seulement afin de garantir la viabilité des systèmes publics de soins de santé et de retraite, mais également pour faire en sorte que cette viabilité soit le résultat d'une contribution active des personnes âgées elles-mêmes, en encourageant tout au long de la vie des modes de vie à même de favoriser un vieillissement en bonne santé et épanouissant.

Le vieillissement actif désigne le fait de vieillir en bonne santé en conservant pleinement sa place dans la société, en restant épanoui dans sa vie professionnelle et sociale, autonome dans la vie quotidienne et engagé en tant que citoyen. Les stratégies en faveur du vieillissement actif visent à changer les attitudes et à mettre en place une approche plus positive pour relever les défis du vieillissement.

Le défi pour ces stratégies consiste à créer un environnement riche en possibilités dans lequel vieillir n'implique pas de devenir dépendant des autres. Un tel paradigme du vieillissement actif et en bonne santé permet d'exploiter pleinement le potentiel des personnes âgées et de réduire leur dépendance vis-à-vis de leur famille et de l'État.

Le vieillissement actif est un thème lié à plusieurs domaines d'action spécifiques. Favoriser le vieillissement actif, c'est, entre autres, stimuler l'emploi, promouvoir l'engagement, réduire la pauvreté, améliorer la santé et le bien-être. Si, parfois, ces politiques se concentrent sur des objectifs précis, elles doivent s'inscrire dans un cadre global qui couvre tous les aspects de la vie des personnes âgées, dont la plupart sont réunis dans le projet d'indice du vieillissement actif (IVA).

L'objectif général du projet IVA est de répertorier les domaines dans lesquels différentes politiques et différents programmes peuvent encourager la contribution des personnes âgées et mettre en valeur leur potentiel. À cette fin, il est impératif de fournir une base d'éléments concrets pouvant montrer comment il est possible, avec des politiques et des programmes publics efficaces, d'améliorer les aspirations du vieillissement actif au niveau de chacun. Ces éléments peuvent permettre de répondre à certaines questions stratégiques essentielles:

- d'une manière générale, comment s'expliquent les résultats plus positifs de certains pays et comment motiver et orienter les pays moins performants?
- dans quels domaines concrets du vieillissement actif certains pays peuvent-ils obtenir de meilleurs résultats?
- quels enseignements peuvent être tirés de l'expérience d'autres pays?

Par conséquent, le projet IVA permet aux décideurs de fonder leurs interventions sur les données comparatives et concrètes des indicateurs et indices composites du vieillissement actif. Il vise à aider à recenser les domaines prioritaires de l'élaboration des politiques dans un proche avenir.

Qu'offre l'indice du vieillissement actif?

L'indice du vieillissement actif¹, dont les premiers résultats ont été publiés en 2012 à l'occasion de l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations, est un outil flexible permettant d'évaluer le potentiel inexploité des personnes âgées, de suivre les progrès globaux réalisés dans le domaine du vieillissement actif et d'inventorier les défis qui subsistent. Les données font également référence à certaines politiques qui peuvent avoir contribué à la promotion d'une vie saine et active des personnes âgées – une description plus détaillée des politiques est néanmoins nécessaire, tout comme l'établissement des liens de causalité entre les politiques et les résultats du vieillissement actif.

L'IVA aborde les questions de politique liées aux personnes âgées non seulement sous l'angle des revenus de la retraite, mais aussi du point de vue de la vie en général, comme la promotion de la santé, l'allongement des carrières et la participation continue à la société.

L'IVA est une boîte à outils comprenant vingt-deux indicateurs différents regroupés en quatre domaines: emploi, participation à la société, vie autonome et capacités favorisant le vieillissement actif.

Les trois premiers domaines mesurent les réalisations, tandis que le dernier mesure les conditions de départ pour l'obtention de résultats positifs en matière de vieillissement actif. Tous les indicateurs et leur agrégation en mesures composites sont disponibles séparément pour les hommes et pour les femmes.

La valeur ajoutée de l'IVA est qu'il encourage les décideurs à appréhender le vieillissement actif d'une manière globale. L'IVA propose une perspective plus large de différentes dimensions de la contribution et du potentiel des personnes âgées. Ainsi, il permet aux décideurs et aux autres parties prenantes de savoir dans quels domaines ils peuvent obtenir de meilleurs résultats par rapport aux autres pays et de se fixer des objectifs en vue d'une forme de vieillissement actif plus performante et plus équilibrée.

Comment interpréter l'indice du vieillissement actif?

L'indice du vieillissement actif par pays est une note qui mesure comment le potentiel des personnes âgées est exploité et comment ces personnes sont habilitées et encouragées à participer à l'économie et à la société et à vivre de manière autonome.

L'IVA est conçu de façon à ce que les notes varient de 0 à 100. L'intention était de permettre que toute communauté concevable, de la moins développée à la plus développée, puisse entrer dans cette fourchette, mais cela implique également que l'IVA réel ne pourra pas se rapprocher de la valeur minimale ou maximale. Pour la fixation des objectifs, le maximum théorique de 100 n'a guère de valeur pratique. Par conséquent, d'autres critères de référence, plus réalistes, sont nécessaires pour montrer le potentiel qui pourrait être mobilisé de façon réaliste sur un laps de temps raisonnable.

Chaque pays peut encore enregistrer des progrès, même ceux qui affichent actuellement les IVA les plus élevés. Cela peut être démontré si l'on utilise la valeur de l'IVA calculée pour un pays fictif qui présenterait toutes les meilleures valeurs observées pour chaque indicateur, parmi tous les pays, pour les hommes ou pour les femmes selon le genre le plus performant et sur la période de temps concernée. D'autres possibilités d'analyse comparative consistent soit à procéder à une comparaison par paires en comparant un pays à un autre pays comparable, soit à examiner l'écart entre les hommes et les femmes dans un pays donné et à tenter de combler cet écart.

La valeur de l'IVA pour le pays fictif enregistrant la meilleure note observée pour chaque indicateur peut être considérée comme un objectif réaliste de l'IVA à long terme. Les indices spécifiques aux quatre domaines et l'IVA global calculé en utilisant les valeurs maximales observées des indicateurs sont désignés par l'expression « aboutissement » de l'IVA» dans le présent rapport.

¹ Pour une présentation détaillée de l'indice du vieillissement actif, voir <http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home>

Encadré n° 1: Indicateurs retenus pour l'indice du vieillissement actif

Les indicateurs suivants du vieillissement actif ont été retenus pour composer les quatre domaines:

1. Emploi

- 1.1 Taux d'emploi des 55-59 ans (EFT-UE)
- 1.2 Taux d'emploi des 60-64 ans (EFT-UE)
- 1.3 Taux d'emploi des 65-69 ans (EFT-UE)
- 1.4 Taux d'emploi des 70-74 ans (EFT-UE)

2. Participation à la société

- 2.1 Volontariat: pourcentage des plus de 55 ans fournissant un travail bénévole non rémunéré dans des associations (au moins une fois par semaine) (EQLS)
- 2.2 Prise en charge d'enfants et de petits-enfants: pourcentage des plus de 55 ans prenant en charge leurs enfants et/ou petits-enfants (au moins une fois par semaine) (EQLS)
- 2.3 Prise en charge de personnes âgées: pourcentage des plus de 55 ans prenant en charge des parents âgés ou handicapés (au moins une fois par semaine) (EQLS)
- 2.4 Participation politique: pourcentage des plus de 55 ans prenant part à diverses formes d'activités politiques (EQLS)

3. Vie autonome, en bonne santé et en sécurité

- 3.1 Exercice physique: pourcentage des plus de 55 ans pratiquant une activité physique ou un sport presque tous les jours (EQLS)
- 3.2 Accès aux services de santé et aux soins dentaires: pourcentage des plus de 55 ans qui déclarent ne pas avoir de besoins insatisfaits en matière d'examen médicaux et dentaires (SILC)
- 3.3 Vie autonome: pourcentage des plus de 75 ans vivant seuls ou en couple (SILC)
- 3.4 Revenu médian relatif: rapport entre le revenu disponible équivalent médian des plus de 65 ans et le revenu disponible équivalent médian des moins de 65 ans (SILC)
- 3.5 Absence de risque de pauvreté pour les personnes âgées: pourcentage des plus de 65 ans qui ne sont pas à risque de pauvreté, le seuil de pauvreté étant fixé à 50 % du revenu disponible équivalent médian national (SILC)
- 3.6 Absence de privation matérielle grave pour les personnes âgées: pourcentage des plus de 65 ans qui ne se trouvent pas dans une situation de privation matérielle grave (SILC)
- 3.7 Pourcentage des plus de 55 ans qui se sentent en sécurité lorsqu'ils marchent la nuit tombée dans leur quartier (SSE)
- 3.8 Apprentissage tout au long de la vie: pourcentage des 55-74 ans qui ont suivi un enseignement ou une formation au cours des quatre semaines précédant l'enquête (EFT-UE)

4. Capacités et environnement favorisant le vieillissement actif et en bonne santé

- 4.1 Espérance de vie à 55 ans, en tant que part de l'objectif de 50 ans, sur la base de l'EHLEIS
- 4.2 Part d'années de vie en bonne santé par rapport à l'espérance de vie à 55 ans, sur la base de l'EHLEIS
- 4.3 Bien-être mental (des plus de 55 ans, sur la base de l'EQLS et de la CIM-10 de l'OMS)
- 4.4 Utilisation des TIC par les 55-74 ans au moins une fois par semaine (y compris tous les jours), sur la base de l'enquête d'Eurostat sur les TIC
- 4.5 Liens sociaux: pourcentage des plus de 55 ans qui rencontrent des amis, des parents ou des collègues au moins une fois par mois (SSE)
- 4.6 Niveau d'instruction des personnes âgées: pourcentage des 55-74 ans ayant un niveau d'instruction du secondaire supérieur ou tertiaire (EFT-UE)


Principales constatations

Il ressort clairement des résultats présentés dans le rapport analytique qu'une vie active et en bonne santé pendant la vieillesse n'est plus seulement un idéal, mais une réalité pour beaucoup et une véritable possibilité pour bien d'autres encore. Par exemple, les pays qui enregistrent les meilleurs résultats de l'IVA dans l'UE obtiennent environ 40 points, bien que l'écart de cette note par rapport à l'objectif de l'IVA de 56,4 points implique que des améliorations considérables sont encore possibles, y compris parmi les pays les plus performants.

l'ensemble des pays, quoique dans des dimensions différentes.

Si l'on analyse l'évolution de l'IVA entre 2010 et 2014, on constate une légère augmentation de 2 points en moyenne dans les 28 États membres de l'UE. Cette amélioration s'observe malgré la crise économique et financière et les mesures d'austérité budgétaire adoptées au cours de cette période. La plus forte augmentation concerne le domaine de la participation à la société (+ 3 points environ), tandis que deux autres domaines ont augmenté d'environ 2 points chacun (vie autonome et capacités

Classement des 28 États membres de l'UE sur la base de l'IVA global 2014



Le fait que les pays en tête du classement IVA enregistrent de bons résultats dans tous les domaines indique que les mesures en faveur du vieillissement actif dans différents champs d'action peuvent se renforcer mutuellement. Parallèlement, aucun pays n'obtient systématiquement les meilleurs résultats dans tous les domaines, ce qui indique que des progrès restent encore à faire pour


favorisant le vieillissement actif). En ce qui concerne le domaine de l'emploi, l'évolution est marginale (+ 0,6 point). Il est à noter que les quatre domaines ont enregistré des hausses.

L'évolution dans le domaine de la participation à la société est influencée à son tour par une forte augmentation, dans de nombreux pays de l'UE, de la proportion des personnes âgées (plus de 55 ans)

prenant en charge des enfants et des petits-enfants, en particulier en Italie, mais aussi à Chypre, en Irlande et en Slovaquie. Ces fortes augmentations doivent être appréhendées avec prudence car elles peuvent refléter des problèmes de comparabilité des données.

En outre, l'évolution de l'IVA est également le résultat d'une amélioration des revenus relatifs des personnes âgées dans de nombreux États membres, laquelle peut ne pas entraîner une véritable amélioration de leurs revenus absolus, mais simplement une amélioration de leur situation par rapport à la population en âge de travailler.

Une augmentation de l'IVA global de près de trois points ou plus s'observe dans neuf pays: Italie, Luxembourg, Malte, Autriche, République tchèque, Irlande, Bulgarie, France et Croatie. Dans cinq de ces pays, l'augmentation est fortement influencée par les augmentations dans le domaine de la participation à la société.



Si, d'une manière générale, l'IVA a augmenté, il existe deux exceptions. L'IVA de la Grèce a perdu un point entre 2010 et 2014. L'indice de ce pays a légèrement augmenté au cours des deux premières

années, entre 2010 et 2012, mais il a ensuite baissé. L'IVA de la Lettonie a perdu plus de deux points et demi au cours des deux premières années, mais il est ensuite remonté pour se stabiliser en 2014 à un demi-point en dessous de l'IVA de 2010.

Dans la plupart des pays, l'évolution de l'indice global pour les hommes et pour les femmes montre également une amélioration, mais un écart important entre les genres subsiste dans presque tous les pays. La Lettonie fait figure d'exception: dans ce pays, une baisse de quatre points de l'indice pour les hommes a dominé l'indice global pour l'ensemble de la population et contraste avec la hausse d'un point et demi de l'indice pour les femmes au cours de la même période. Une pareille évolution différenciée entre les genres s'observe en Grèce.

Par ailleurs, l'IVA global et les quatre domaines qui le constituent révèlent une grande différence entre les notes maximales et minimales observées pour tous les pays. Les notes maximales prouvent que de telles notes peuvent être atteintes et peuvent être utilisées pour fixer des objectifs réalisables. La valeur du projet IVA est la richesse des informations disponibles, qui permet aux États membres de choisir des comparateurs afin d'élaborer leurs politiques pour poursuivre des objectifs ambitieux mais réalistes.

- En général, les riches États membres (pays nordiques et Europe occidentale) enregistrent de meilleurs résultats en ce qui concerne le maintien des niveaux d'emploi chez les travailleurs atteignant l'âge de la retraite, en fournissant une sécurité financière et en faisant en sorte que la population âgée reste active et engagée. Toutefois, dans ces pays également, des améliorations sont possibles dans certaines dimensions. Par exemple, le Royaume-Uni et le Danemark occupent respectivement la 7^e place et la 10^e place du classement pour la participation à la société. Comprendre pourquoi la note de l'Irlande et de l'Italie dans ce domaine est beaucoup plus élevée peut aider à façonner les politiques afin de stimuler une plus

grande participation et à adopter une mesure permettant de fixer des objectifs réalisables.

- À l'inverse, à l'autre extrémité de l'échelle, les pays à faible revenu de l'UE ont été confrontés à de plus grands défis et doivent examiner comment ils peuvent améliorer la viabilité de leurs politiques et le soutien fourni. Par exemple, certains États membres ayant enregistré des notes faibles pour l'indice global ont néanmoins obtenu dans le domaine de l'emploi des notes supérieures à la moyenne de 28 points de l'EU-28 – par exemple, le Portugal avec 33 points et la Lettonie avec 32 points. En revanche, les notes de la Grèce (20 points), de l'Espagne (23 points) et de la Hongrie (19 points) sont toutes beaucoup plus basses. Ces comparaisons permettront aux États membres de se concentrer sur les raisons de ces différences et d'utiliser cette analyse pour formuler des politiques et fixer des objectifs.
- Bien que la crise économique internationale ait été préjudiciable à l'emploi, surtout pour les jeunes dans les États membres de l'UE, il est rassurant de constater que les politiques visant à éliminer progressivement la retraite anticipée et à relever l'âge de la retraite n'ont pas été inversées.
- Une analyse de la relation entre l'IVA et la satisfaction dans la vie implique qu'un IVA plus élevé est corrélée à une meilleure qualité de vie des personnes âgées. Cela laisse entendre qu'il existe un effet positif des stratégies en faveur du vieillissement actif sur le bien-être des individus.
- De même, il ressort d'une analyse de la relation entre l'IVA et le PIB par habitant que le vieillissement actif peut aussi être bon pour l'économie.

En bref, le vieillissement actif n'implique pas une détérioration de la qualité de vie des personnes âgées et est réellement bénéfique pour l'économie.

L'examen des résultats de l'IVA de chaque pays montre toute la diversité des États membres de l'UE

en ce qui concerne le vieillissement actif. Par exemple, l'Estonie obtient une note très élevée dans le domaine de l'emploi malgré un PIB par habitant relativement faible, et sa note pour l'emploi des femmes (40 points) est remarquable. Malte obtient de bons résultats dans la plupart des domaines, en particulier pour les hommes, mais sa note globale est tirée vers le bas car ce pays enregistre la note la moins bonne pour l'emploi des femmes (8,5 points seulement). Comprendre les raisons de cette mauvaise note et celles des notes beaucoup plus élevées des autres pays pour l'emploi des femmes âgées aidera Malte à améliorer sa note globale.

Lorsque la comparaison entre ces deux pays se concentre sur le domaine de la participation à la société, les enseignements tirés sont différents. Malte obtient dans ce domaine une note de 17 points, contre 13 points pour l'Estonie, et cette différence s'observe dans tous les indicateurs sous-jacents utilisés pour évaluer la participation à la société.

L'analyse distincte pour les hommes et pour les femmes confirme que les notes sont plus élevées pour les hommes, en particulier quand les dimensions de l'emploi et des revenus sont concernées. Les différences en matière d'emploi reflètent de nombreux facteurs et prendront du temps pour se résorber, à mesure que les expériences plus équitables des jeunes femmes sur le marché du travail commenceront à apparaître dans les cohortes qui approchent de la retraite.

Les différences entre les hommes et les femmes dans les domaines autres que l'emploi sont assez minimes et, dans une certaine mesure, reflètent la plus grande espérance de vie des femmes. Les nouvelles cohortes qui atteignent la retraite ont généralement des revenus plus élevés que les cohortes précédentes, mais l'écart en matière de revenus de la retraite entre hommes et femmes reste élevé en partie en raison des biographies de travail inexistantes ou plus courtes des femmes. En outre, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à dépendre des prestations de veuvage et des retraites minimales dans les pays qui en fournissent.

La participation à la société est liée à l'âge, tout comme la santé. Du fait de leur plus grande espérance de vie, les femmes sont surreprésentées par rapport aux hommes dans les classes d'âge les plus élevées, où les possibilités de vieillissement actif sont beaucoup plus réduites. Cela peut contribuer à la note plus élevée des hommes dans l'IVA. Le présent document ne cherche pas à corriger les notes de l'IVA pour tenir compte des différences entre les âges moyens des femmes âgées et des hommes âgés. De tels ajustements seront envisagés à l'avenir.

Conclusions

Avec le cadre sur le vieillissement actif, la conception des politiques s'affranchit de la préoccupation unilatérale selon laquelle la protection sociale ne peut être financée et les personnes âgées constituent un fardeau. Le concept de vieillissement actif met l'accent sur les possibilités d'investissement social pour renforcer la participation à l'emploi et à la société et pour améliorer la capacité des personnes âgées à vivre de manière autonome. Les politiques en faveur du vieillissement actif peuvent avoir des retombées positives en empêchant la perte de savoir-faire précieux et en conservant la sagesse des personnes âgées, tout en renforçant la résilience humaine et structurelle de la société pour faire face aux défis économiques et sociaux à long terme du vieillissement démographique.

En utilisant le cadre de l'IVA, les États membres de l'UE pourront voir où ils se situent actuellement. Le profil individuel de chaque État membre peut aider à déterminer dans quels domaines ses politiques ont été les plus efficaces. Les comparaisons avec d'autres pays aideront à mettre en évidence les domaines dans lesquels le potentiel inexploité est le plus important et dans lesquels un pays peut tenter d'imiter les réalisations d'autres pays. Cela permettra de concevoir des politiques de soutien aux personnes âgées qui souhaitent rester en bonne santé et participer activement à la société et, par conséquent, de maintenir des retraites adéquates et un accès abordable à des soins de santé et des services sociaux de haute qualité. Ces

comparaisons et évaluations informeront les décideurs et leur permettront de fixer des objectifs et de suivre les progrès vers leur réalisation.

Dans l'ensemble, les données de l'IVA présentées dans ce rapport contribueront à sensibiliser aux défis et possibilités qui attendent les personnes âgées ainsi qu'à encourager la recherche de meilleures façons d'exploiter leur potentiel, non seulement pour améliorer leur propre bien-être, mais également pour contribuer à l'amélioration de la viabilité future des systèmes publics de protection sociale.

Encadré n° 2: Points forts et points faibles mis en évidence dans l'indice du vieillissement actif 2014

Cet encadré présente les points forts et les domaines d'amélioration potentiels de chaque pays, sur la base d'un examen comparatif des indicateurs qui composent l'IVA. Les pays n'enregistrent pas des résultats uniformément bons ou mauvais dans tous les domaines. Par conséquent, il peut être possible de tirer des enseignements de chaque pays, notamment en comparant les pays pour lesquels on pourrait s'attendre à ce que la situation soit semblable, mais qui peuvent présenter des profils relativement différents en matière de vieillissement actif.

Catégorie	Pays		Points forts	Domaines d'amélioration potentiels
Pays ayant un indice élevé	Suède	44,9	Excellents résultats en général, en particulier en matière d'emploi, d'activités bénévoles, de participation politique et d'utilisation des TIC	Revenu médian relatif et besoins insatisfaits en matière de soins de santé
	Danemark	40,3	Excellents taux d'emploi pour toutes les tranches d'âge, en particulier pour les plus de 65 ans; participation politique parmi les plus élevées de l'UE; faible risque de pauvreté des personnes âgées; notes élevées pour la sécurité physique et l'apprentissage tout au long de la vie	Revenu médian relatif, prise en charge d'enfants et de petits-enfants et prise en charge de personnes âgées
	Pays-Bas	40,0	Excellents résultats en général, en particulier pour l'emploi des hommes. Parmi les pays les plus performants en ce qui concerne les activités bénévoles; participation politique au-dessus de la moyenne. Faible risque de pauvreté des personnes âgées, notes élevées pour la sécurité physique et l'apprentissage tout au long de la vie	Emploi des femmes, prise en charge d'enfants et de petits-enfants. Exercice physique et participation politique par rapport aux pays nordiques les plus performants
	Royaume-Uni	39,7	Excellents taux d'emploi pour toutes les tranches d'âge; participation à la société bonne également à tous égards (en particulier pour les femmes); bons résultats également pour la vie autonome, pour la satisfaction des besoins de soins de santé et pour l'utilisation des TIC	Risque de pauvreté des personnes âgées et de privation matérielle
	Finlande	39,0	Excellents résultats en général, en particulier pour la vie autonome, l'exercice physique, le bien-être mental et l'utilisation des TIC	Emploi des hommes et revenu médian relatif
	Irlande	38,6	Meilleure note dans le domaine de la participation à la société; bonne note pour les besoins insatisfaits en matière de soins de santé et la privation matérielle	Emploi
	France	35,8	Très bons résultats pour la vie autonome et en sécurité, espérance de vie élevée	Emploi chez les plus de 60 ans et apprentissage tout au long de la vie
	Luxembourg	35,7	Très bons résultats pour la vie autonome; bonne utilisation des TIC	Emploi et prise en charge de personnes âgées
	Allemagne	35,4	Bons résultats pour l'emploi, la vie autonome et le bien-être matériel, ainsi que pour le niveau d'instruction	Participation à la société, en particulier prise en charge de personnes âgées et d'enfants et de petits-enfants

Catégorie	Pays		Points forts	Domaines d'amélioration potentiels
Pays ayant un indice moyen	Estonie	34,6	Emploi élevé, en particulier chez les femmes	Participation à la société, en particulier prise en charge de personnes âgées et d'enfants et de petits-enfants et participation politique. En outre, revenu médian relatif et capacités favorisant le vieillissement actif, en particulier part d'années de vie en bonne santé, bien-être mental et liens sociaux
	République tchèque	34,4	Niveau d'instruction excellent et faible risque de pauvreté	Emploi des femmes, espérance de vie et exercice physique
	Chypre	34,2	Emploi des hommes élevé et bonne prise en charge d'enfants et de petits-enfants	Revenu médian relatif et capacités favorisant le vieillissement actif, en particulier liens sociaux, utilisation des TIC et bien-être mental
	Autriche	34,1	Bonne note dans le domaine de la participation à la société, en particulier pour les activités bénévoles; vie autonome, satisfaction des besoins médicaux et lutte contre la pauvreté; capacités favorisant le vieillissement actif	Emploi et prise en charge d'enfants et de petits-enfants
	Italie	34,0	Bonne note dans le domaine de la participation à la société, en particulier pour la prise en charge d'enfants et de petits-enfants	Emploi, en particulier chez les femmes, et exercice physique
	Belgique	33,7	Bons résultats dans les domaines de la vie autonome et des capacités favorisant le vieillissement actif, notamment en ce qui concerne les besoins de soins de santé et la privation matérielle, malgré un faible revenu médian relatif	Emploi, en particulier chez les 60-64 ans, et apprentissage tout au long de la vie
Pays ayant un indice bas	Portugal	33,5	Taux d'emploi au-dessus de la moyenne pour les plus de 65 ans et bonne prise en charge de personnes âgées; excellents liens sociaux	Participation politique, activités bénévoles (en particulier pour les hommes), années de vie en bonne santé (en particulier pour les femmes), exercice physique et utilisation des TIC (en particulier pour les hommes)
	Espagne	32,6	Espérance de vie élevée, autres résultats en matière de vieillissement actif proches de la moyenne de l'UE, à l'exception de l'emploi	Emploi et vie autonome
	Croatie	31,6	Participation à la société à peine supérieure à la moyenne, bons résultats en matière de privation matérielle	Emploi, risque de pauvreté, apprentissage tout au long de la vie et utilisation des TIC
	Lettonie	31,5	Emploi assez élevé, en particulier chez les femmes, et excellent niveau d'instruction	Participation à la société (en particulier pour les hommes); satisfaction des besoins de soins de santé et de soins dentaires, vie autonome, privation matérielle, sécurité physique; capacités favorisant le vieillissement actif, en particulier espérance de vie et bien-être mental
	Lituanie	31,5	Emploi à peine supérieur à la moyenne (plus élevé pour les femmes); prise en charge d'enfants/de petits-enfants et de personnes âgées supérieure à la moyenne; bonne note pour l'exercice physique, la satisfaction des besoins de soins de santé et de soins dentaires et la vie autonome; niveau d'instruction élevé	Activités bénévoles et participation politique; privation matérielle, sécurité physique, apprentissage tout au long de la vie; capacités favorisant le vieillissement actif, en particulier espérance de vie, bien-être mental et liens sociaux

Catégorie	Pays		Points forts	Domaines d'amélioration potentiels
Pays ayant un indice bas	Malte	31,5	Notes moyennes pour la participation à la société, la vie autonome et les capacités favorisant le vieillissement actif, excellentes notes pour les années de vie en bonne santé et la satisfaction des besoins médicaux	Emploi, en particulier chez les femmes, et participation politique
	Bulgarie	29,9	Faible espérance de vie, mais nombreuses années de vie en bonne santé dans l'espérance de vie restante; bon niveau d'instruction	Emploi, activités bénévoles et participation politique; exercice physique, pauvreté; espérance de vie et utilisation des TIC
	Slovénie	29,8	Excellent niveau d'instruction, satisfaction des besoins de soins médicaux et bons résultats pour la sécurité physique	Emploi (en particulier pour les deux tranches d'âge plus jeunes: 55-59 ans et 60-64 ans, notamment pour les femmes). En outre, participation politique, exercice physique, bien-être mental et utilisation des TIC
	Roumanie	29,6	Emploi au-dessus de la moyenne, en particulier pour les tranches d'âges plus élevées, peut-être par nécessité. Bon revenu médian relatif	Espérance de vie, bien-être mental, utilisation des TIC et liens sociaux; apprentissage tout au long de la vie, soins de santé insatisfaits, exercice physique; activités bénévoles et participation politique des femmes
	Slovaquie	28,5	Bonne prise en charge d'enfants et de petits-enfants; faible risque de pauvreté des personnes âgées; bon niveau d'instruction	Emploi; activités bénévoles et participation politique; apprentissage tout au long de la vie; espérance de vie (en bonne santé)
	Hongrie	28,3	Revenu relatif élevé, ce qui réduit le risque de pauvreté des personnes âgées; bonne prise en charge d'enfants et de petits-enfants	Emploi (en particulier pour les 60-64 ans), activités bénévoles, participation politique, apprentissage tout au long de la vie, espérance de vie et liens sociaux
	Pologne	28,1	Bonnes notes en matière de niveau d'instruction et de revenu médian relatif	Potentiel dans tous les domaines, en particulier pour l'emploi, l'apprentissage tout au long de la vie et la vie autonome
	Grèce	27,6	Revenu médian relatif le plus élevé, quoique résultant de faibles niveaux de revenus de la population active; bonne prise en charge d'enfants et de petits-enfants	Les quatre domaines, en particulier emploi, activités bénévoles, participation politique, apprentissage tout au long de la vie, utilisation des TIC, bien-être mental et liens sociaux